

Nejste si jistí, jak pracovat s výrobky PROPASIV®? Jak je správně instalovat na stavbě? V tomto případě můžete využít naši službu odběratelům.

# PROPASIV® Šéfmontáž

## Další plus k Vaší objednávce

Pod odborným vedením se na Vaší stavbě naučíte, jak správně instalovat zakoupený výrobek PROPASIV®. Kromě proškolení oceníte i další výhody.

- **Rady a tipy odborníka PROPASIV® přímo na Vaší stavbě.**
- **Rychlá instalace bez zbytečných chyb.**
- **Menší riziko poškození výrobků a domu.**
- **Nižší sazba DPH (15 %) na produkty PROPASIV® pro stavitele rodinného domu.**

## Průběh, podmínky a garance PROPASIV® Šéfmontáže

### Dodavatel garantuje:

- Odborník společnosti PROPASIV® přijede na předem písemně dohodnuté místo stavby v dohodnutý čas. Současně doveze Odběratelem zakoupené zboží.
- Na místě Odborník seznámí Odběratelem Pověřenou osobu, nebo osoby s technickými parametry instalace zakoupeného zboží a proškolí ji/je, jak zakoupené zboží instalovat. Proškolení bude probíhat formou praktické ukázky s vysvětlením a následnou pomocí Odborníka při instalaci Pověřenou osobou.
- **Garantovaná doba proškolení je 120 min.** Na jednu PROPASIV® Šéfmontáž je vyhrazen vždy jeden pracovní den (8,5 h) včetně cesty na místo stavby ze sídla společnosti PROPASIV® a zpět. Skutečná doba přítomnosti Odborníka PROPASIV® na stavbě může být tedy delší, než 120 min a závisí na dojezdové době na místo stavby.
- V dostatečném předstihu písemně zašle Odběrateli informace k přípravě PROPASIV® Šéfmontáže.
- Cena PROPASIV® Šéfmontáže je 5 000 Kč + 11 Kč/km (ceny bez DPH).

## Odběratel před PROPASIV® Šéfmontáží zajistí:

- Pověřenou osobu (nebo více osob), která se bude v dohodnutém čase a místě PROPASIV® Šéfmontáže účastnit.
- Zdroj elektrického proudu 220 V.
- Lešení, pokud je místo instalace výše než 1,5 m.

## Pro montážní bloky:

- Zakreslení umístění PROPASIV® Bloků před příjezdem Odborníka.
- Vyvrtání otvorů před příjezdem Odborníka s použitím předem dodané vrtací šablony (týká se PROPASIV® Block A, D, V, M, R).
- Pokud nebude tato příprava zajištěna, proběhne pouze teoretické vysvětlení způsobu instalace bez praktického nácviku.

## Pro VakuPRO:

- Připravený a vyrovnaný podklad dle dokumentu: [Technický list – VakuPRO](#).
- Určení umístění panelů VakuPRO před příjezdem Odborníka.
- Pokud nebude tato příprava zajištěna, proběhne pouze teoretické vysvětlení způsobu instalace bez praktického nácviku.

## Pro PROPASIV® Aerogel:

- Připravený podklad dle dokumentu: [Technický list – PROPASIV® Aerogel](#).
- Předem definované plochy pro zateplení PROPASIV® Aerogelem před příjezdem Odborníka.
- Pokud nebude tato příprava zajištěna, proběhne pouze teoretické vysvětlení způsobu instalace bez praktického nácviku.

V případě lepení produktů musí být podklad suchý a instalace se provádí při teplotách nad 5°C. Instalace se neprovádí v případě deště a je nutné domluvit jiný termín.

PROPASIV® Šéfmontáž má charakter školení s praktickou ukázkou a nácvikem instalace. Nejedná se o instalaci celého objemu zakoupeného zboží PROPASIV®. Při krátké dojezdové době a využití celé pracovní doby je však možné nainstalovat maximální možný objem výrobků PROPASIV®. Další instalaci výrobků PROPASIV® po proběhnutí PROPASIV® Šéfmontáže zajišťuje Odběratel vlastními prostředky.